



		Données règlementaires			CAPACITE POMPAGE / CAPTAGE	Satisfaction / DUP (1)	Besoins actuels (m³/j)		Satisfaction du besoin actuel	Défictaire projection (année)	Régularisation administrative	Action 2.1 - Etudes et investigations complémentaires (IC)				Problème	Solutions
UDI	Nom de l'ouvrage	Date AHY	Date DUP	Volumes autorisés			Jour moyen	Jour de pointe				Objet d'études ou d'IC	Objet des études	Estimations	Priorité		
Aiguèze Ardèche	Puits de l'Ardèche	24/07/2003	15/07/2008	20 m³/h - 220 m³/j	2 pompes en alternance 16,85 et 16,91 m³/h Q moy = 15 m³/h	Oui	80 m³/j	151 m³/j	Oui		Non	Non				-	-
Aiguèze Roquette	Forage La Roquette	05/06/1985	11/07/1990	50 m³/j	Inconnu	à vérifier	13 m³/j	31 m³/j	à vérifier		Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage			Pesticides	Priorité 1A : Suivi des polluants Priorité 2 : Mise en place d'un traitement
Bagnols	Croix de Fer : 1 puits et 2 forages	19/03/1980 07/03/2015 09/04/2016	05/11/1981 08/02/2019	2 000 000 m³/an pour Puits,F1,F3 de la Croix de Fer et champ captant des Hamelines Pour Croix de Fer : 876 000 m³/an 2 400 m³/j - 120 m³/h	2 pompes possible en simultané d'une capacité de 100 m³/h	Oui	3 486 m³/j	5 000 m³/j	Oui		Non	Non				-	-
Bagnols	Hamelines : 4 puits	01/01/1991	05/05/1994	2 000 000 m³/an pour Puits,F1,F3 de la Croix de Fer et champ captant des Hamelines Pour Hamelines : (2 M - 876 km²= 1 124 000 m³) DUP 1994 : 8 400 m³/j - 350 m³/h	F1: 52 m3/h - F3: 110 m3/h - Puits : 100 m3/h	Non					Non	Non				-	-
Carsan-St-Alexandre	Puits des Plans	27/02/1995	17/10/1997	60 m³/h - 1 500 m³/j	2 pompes en alternance 90 m³/h	Oui	714 m³/j	985 m³/j	Oui		Non	Non				Pesticides	Priorité 1A : Suivi des polluants Priorité 2 : Mise en place d'un traitement
Cavillargues	Forage F85	12/09/2000	16/10/2014	10 m³/h et 100 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	1 seule pompe Q moy = 5 m³/h Q nominal = 11 m³/h	Oui	297 m³/j	433 m³/j	Oui		Non	Non	Mise à jour de la DUP par arrêté modificatif pour mise en conformité du nouveau forage, avec mandat d'un AHY par l'ARS.	8 500,00 €	1A	Pesticides	Priorité 1A : Continuer le plan de diminution des pollutions à la source Priorité 2 ou 3 : mise en place d'un traitement
	Forages F91	15/02/2011	16/10/2014	12 m³/h et 192 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	1 seule pompe Q moy = 40 m³/h Q nominal = NC m³/h	à vérifier					Non	Non				Pesticides	
	Forages F94	15/02/2011	16/10/2014	20 m³/h et 200 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	1 seule pompe Qmoy = 22m³/h	Oui					Non	Non				Pesticides	
	Source Auzigue	15/02/2011	16/10/2014	25 m³/h et 300 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	Qmoy = 30 à 40 m³/h	Oui					Non	Non				Pesticides	
Chusclan	Puit Canabières	01/12/2002	16/11/2009	40 m³/h - 800 m³/j - 160 000 m³/an	2 pompes en alternance P1: 66 m3/h - P2: 63 m3/h	Oui	421 m³/j	600 m³/j	Oui		Non	Non				Température	-
Codolet	Forage Plan de l'Euze	01/10/1991	31/03/1999	3 m³/h soit 72 m³/j	1 seule pompe Qmoy = 8 m³/h	Oui	231 m³/j	293 m³/j	Non		Oui	Oui	Etudes hydrogéologique et essai de pompage pour vérifier l'augmentation possible des prélèvements Régularisation administrative (mise à jour de la DUP)	48 000,00 €	1B	Physico-chimique (T° / Ammonium / Nitrite / Turbidité)	Une dilution avec les deux ressources complétée par un traitement sont en place, néanmoins les limites de qualité ont été dépassée. Priorité 1A : Mener les investigations quantitatives et qualitatives sur ces deux forages. Réaliser des mesures en sortie de la STEP de Codolet pour vérifier le lien avec la pollution de la ressource du forage de Piboulières. Proposer la modification du point de rejet de la STEP. Priorité 2 : Abandon des ressources au profit d'un interconnexion avec Maison de l'Eau
Codolet	Forages Piboulières	01/07/1996	31/03/1999	5 m³/h - 120 m³/j	2 pompes Q1 moy = 5 - Qmax = 3,5 m³/h Q2moy = 5 - Qmax = 4 m³/h	Oui			Non		Oui	Oui	Etudes hydrogéologique et essai de pompage pour vérifier l'augmentation possible des prélèvements Régularisation administrative (mise à jour de la DUP)	48 000,00 €	1B	PFAS	
Cornillon	Forages Laffont	28/10/1997	31/03/1999 07/02/2000*	30 m³/h - 600 m³/j	2 pompes : 30 m³/h et 15 m³/h	Oui	204 m³/j	510 m³/j	Oui	2040	Oui	Oui	Etudes hydrogéologique et essai de pompage pour vérifier l'augmentation possible des prélèvements Régularisation administrative (mise à jour de la DUP)	48 000,00 €	2	Pesticides	Priorité 1A : Continuer le PSE pour limiter les pollutions à la source Investiguer sur les causes d'abandon de la ressource Ivagnas et réaliser des analyses sur la qualité de l'eau
Ex-SIAEP Lirac	Puits de St Genies	28/12/2000	Non	/	3 pompes en alternance d'une capacité de 120 m³/h chacune	-	2 456 m³/j	5 052 m³/j	Oui		Non	Non	A abandonner au profit du champs captant du Bassinet			-	-
Ex-SIAEP Lirac	Champ captant du bassinnet	15/01/2017	Non	Sur les 3 forages (Fe1, Fe2, Fe3): 240 m³/h - 5 000 m³/j - 900 000 m³/an	-	-	Mise en service à venir		-	2030	Oui	Non	Etudes hydrogéologiques et élaboration de la DUP avec mise à jour des périmètres de protection du captage	48 000,00 €	1B	-	-
Goudargues Moulayre	Forage Moulayre	01/06/1992	09/02/1998	10 m³/h - 100 m³/j	-	Oui	28 m³/j	90 m³/j	à vérifier	2050	Non	Oui	Essai de pompage pour vérifier la capacité de l'ouvrage	18 000,00 €	3	-	-
Goudargues Yvérières	Forages Yvérières	08/11/1995	18/10/1996	75 m³/h - 600 m³/j	Un forage sur les deux fonctionnel en raison de la forte turbidité de F1 44 m³/h	Oui	221 m³/j	440 m³/j	à vérifier	2050	Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage	18 000,00 €	1A	Turbidité sur le forage F1	Priorité 1A: - Automatisation du suivi de la turbidité avec mise en place d'un variateur de vitesse et mise en place d'un plan de secours - Investiguer sur les causes de la turbidité (état du forage, sursollicitation du forage...) Priorité 1B : Réhabilitation du forage Priorité 2 : Mise en place d'un traitement, dans le cas ou les actions précédentes n'ont pas abouties
La Roque sur Cèze	Puits Islons	18/07/1986	02/02/1993	50 m³/h - 300 m³/j	2 pompes en alternance P1 = 16m³/h et P2 = 11 à 18 m³/h Débit moy = 5 m³/h Débit étiage = 2,5 m³/h	Oui	153 m³/j	225 m³/j	Oui		Non	Non	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage			Bactério / Désinfection	Réhabilitation de la chloration
Laval St-Roman	Source des Cannaux	02/02/2015	01/01/2024	4.7 m³/h - 113 m³ /j - 31 000 m³ /an		-	36 m³/j	90 m³/j	Non		Non	Non				Bactério / Désinfection	Fiabilisation de la chloration
Maison de l'eau	Forage F3 Lacan	26/10/1998	20/11/2006	120 m³/h - 2 400 m³/j Pour F3 Lacan + P2 Clavelet	Capacité de production 6 m³/h - 1 200 m³/j	Non	3 829 m³/j	5 057 m³/j	Oui		Oui	Non	Mise à jour de la DUP par arrêté modificatif pour mise en conformité des volumes prélevés par ressource pour respecter les normes qualitatives	6 000,00 €	1A	-	Priorité 1A : Etude capacitaire de la station de traitement Priorité 3 : Renouvellement de la station de traitement
Maison de l'eau	Puits P2 Clavelet	26/10/1998	20/11/2006	120 m³/h - 2 400 m³/j Pour F3 Lacan + P2 Clavelet	Capacité de production 35 m³/h - 700 m³/j	Non						Non				Traitement non fonctionnel - maintenance complexe p/r âge du modèle	
Maison de l'eau	Forages de Piboulières (F4, F5, F6)	26/10/1998	20/11/2006	500 m³/h - 10 000 m³/j	Capacité de production 300 m³/h - 6000 m³/j	à vérifier						Non				Arsenic	
Montfaucon	Puits Perrier	01/09/2000	09/06/2005	30 m³/h et 450 m³/j	2 pompes - Q moy = 30 m³/h	à vérifier	378 m³/j	500 m³/j	à vérifier		Non	Non				Température	Investigations réseau et cuves
Montfaucon	Puits Marin	01/09/2000	09/06/2005	80 m³/h et 700 m³/j	horloge 3heures fonctionnement P1 : 88,63 m³/h P2 : 95 m³/h	Oui					Non	Non				-	Investigations réseau et cuves

(1) Satisfaction DUP (adéquation avec la capacité de pompage / de production avec les volumes autorisés dans DUP) - Oui (capacité supérieure ou égale aux volumes autorisés) / Non (capacité inférieure aux volumes autorisés)



		Données réglementaires			CAPACITE POMPAGE / CAPTAGE	Satisfaction / DUP (1)	Besoins actuels (m³/j)		Satisfaction du besoin actuel	Défictaire projection (année)	Régularisation administrative	Action 2.1 - Etudes et investigations complémentaires (IC)				Problème	Solutions
UDI	Nom de l'ouvrage	Date AHY	Date DUP	Volumes autorisés			Jour moyen	Jour de pointe				Objet d'études ou d'IC	Objet des études	Estimations	Priorité		
Orsan	Forage de Pise	31/01/1983	05/02/1985	450 m³/j – 5,2 l/s pour Pise + Signac	1 seule pompe de 10m³/h	Non	359 m³/j	455 m³/j	Oui		Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage	18 000,00 €	3	Physico-chimique - Fer	Priorité 1A : Suivi des paramètres Priorité 1 B : Vérifier l'existence et le fonctionnement d'une interconnexion entre Bagnols et Orsan. Engager des travaux de renouvellement au besoin pour solliciter cette interconnexion et réaliser une dilution de la ressource Priorité 2 : Abandon source Signac et forage de Pise substitution par République, utilisation en secours avec dilution, changer les pompes pour augmenter le débit d'exhaure de République ou Mise en place d'un traitement au droit du réservoir de Pise au niveau du réservoir de Pise pour traiter les deux ressources (Signac et Pise)
Orsan	Forages République (F1 et F2)	01/09/2001 09/2011	Non pour F2 29/07/2002	70 m³/h – 1000 m³/j (que pour F1)	Débits potentiels : 40 m3/h pendant 12 à 15h par jour (pour chaque forage)	Non					Oui	Oui	Régularisation administrative, mise à jour de la DUP complète si augmentation des volumes pour régulariser le forage F2	24 000,00 €	1B	Physico-chimique - Fer (déferrisation en place : problème traité)	-
Orsan	Source de Signac	31/01/1983	05/02/1985	450 m³/j – 5,2 l/s pour Pise + Signac	Inconnu	à vérifier					Non	Oui	Repérage de la galerie de la source + mise à jour de la DUP	42 000,00 €	3	Physico-chimique - Fer	Investigations réseau et cuves
Pont Saint Esprit	Puits de la Barandonne	12/10/1977	09/06/1980	396 m³/h - 9000 m³/j	3 pompes en alternance 147 m³/h	Non	2 200 m³/j	3 500 m³/j	Oui		Non	Non				-	-
Pont Saint Esprit	Puits de la Chapelle	12/10/1977	Non	Captage abandonné en raison des PFAS	-	-			-		Non	Non	A abandonner au profit du captage de la Blache			Présence de PFAS	Projet d'abandon de la ressource au profit du captage de la blâche
Pont Saint Esprit	Captage de la Blache	07/09/2009	Non	Nouveau captage, mise en service à venir	-	-			-		Oui	Non	Priorité 1A - Procédure d'autorisation temporaire pour abandon au plus vite du puits de la Chapelle pour des raisons de qualité Priorité 1B - Procédure complète de déclaration de captage (DUP, Code de l'environnement)	25 000,00 €	1A	-	-
Sabran - Charavel	Forage de Charavel	22/01/2019	Non	3 m³/h - 30 m³/j - 5 000 m³ annuel	1 pompe Q moy = Q nominal = 3 m³/h	Non	22 m³/j	47 m³/j	Non		Oui	Oui	Procédure complète de déclaration de captage (DUP, Code de l'environnement)	24 000,00 €	1B	Pesticides	Priorité 1A : Analyse technico-économique sur les deux solutions possibles : - Mise en place d'un traitement - Interconnexion avec Cavillargues Priorité 1B : Engager les travaux sur la ressource selon prise de décision de l'action 1A
Sabran - Brugas	Forages de Brugas (F1 et F2)	06/05/2019	Non	30 m³/h - 600 m³/j - 130 000 m³ annuel	1 pompe pour chaque forage Q nominal = 30 m³/h - Q moy = 33 m³/h	Oui	207 m³/j	435 m³/j	Oui		Non	Non		50 000,00 €	1A	-	-
Sabran - Mégiers	Forages Megiers (F81 et F90)	06/05/2019	Non	7 m³/h - 140 m³/j - 24 000 m³ annuel	Inconnu	à vérifier	30 m³/j	90 m³/j	à vérifier		Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de certains ouvrages Finaliser la procédure administrative en cours			Pesticides et bactério et surchloration	Enlever l'injection au niveau de la bâche - et mise en place d'un injection en amont de chaque réservoir (sur les pompes de reprise) avec analyse en continu en distribution de chaque réservoir
Sabran - Sabet	Forages du Sabet (F1 et F2)	13/03/2019	Non	15 m³/h - 300 m³/j - 60 000 m³ annuel	1 pompe pour chaque forage Q nominal = 9 m³/h - Q moy = 20 m³/h	Oui	92 m³/j	141 m³/j	Oui		Non	Non				-	-
Sabran	Forages de Sabran Village (F2 et F3)	24/04/2000	26/05/2005	4 m³/h - 96 m³/j	1 pompe par forage chacune Q moy = 6 m³/h	Oui	33 m³/j	81 m³/j	Oui		Non	Non				Pesticides - Bactério	Priorité 1B : Mise en place d'un traitement
Salazac	Source Font Poulain	24/02/1999	06/09/2001	4 m³/h - 40 m³/j	Inconnu - 40 m³/j - moy distribution = 63 m³/ Pas de débit à l'étiage	à vérifier	57 m³/j	115 m³/j	Oui		Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage	6 000,00 €	3	Température / bactério	-
Salazac	Forage Carcanon	24/02/1999	06/09/2001	15 m³/h et 300 m³/j	1 pompe - Qmoy = 10 m³/h - Qnominal = 15 m³/h	Oui					Non	Non				Température / bactério	-
Montclus-Issirac	Forage des Baumes	20/12/2007	30/06/2016 12/05/2021*	60 m³/h - 600 m³/j - 80 000 m³/an	-	à vérifier	168 m³/j	321 m³/j	à vérifier		Non	Non				-	Mise en place d'un turbidimètre en ligne pour un suivi dans le cadre de l'aménagement de la bache (démarrage des travaux 2026)
Le Garn	Convention d'achat d'eau SMEGA						84 m³/j	210 m³/j			Non	Non	Convention d'achat d'eau à réaliser			-	-
St André d'Olerargues - Mas Malon	Forage F1 Mas Malon	01/12/1987	Non pour F2 18/03/1994	25m³/h - 50 m³/j (uniquement F1)	1 pompe - Q = 6 m³/h	Oui	69 m³/j	145 m³/j	Non		Oui	Oui	Etudes hydrogéologique et essai de pompage pour vérifier l'augmentation possible des prélèvements avec création d'un ouvrage, pérenisable pour la sécurisation de l'UDI Régularisation administrative (mise à jour de la DUP)	126 000,00 €	1B	Turbidité	Priorité 1A : Assurer un suivi continu de la turbidité via l'ajout des mesures sur la télésurveillance Priorité 1B : Lancer des investigations pour définir les causes de la turbidité (sur-exploitation, état du forage, qualité de la ressource...) Priorité 2 : Mise en place d'un traitement ou réalisation des travaux pertinents pour limiter la turbidité
St André d'Olerargues - Forage de la Bégude	Forage La Bégude	10/10/1990	07/04/1992	5 m³/h - 100 m³/j	-	à vérifier	44 m³/j	114 m³/j	Non		Oui	Oui	Etudes hydrogéologique et essai de pompage pour vérifier l'augmentation possible des prélèvements avec création d'un ouvrage, pérenisable pour la sécurisation de l'UDI Régularisation administrative (mise à jour de la DUP)	126 000,00 €	1B	-	-
St-André de Roquepertuis	Puits Courau	26/01/1976	Non	/	-	-	224 m³/j	397 m³/j	-		Non	Non	Informar l'ARS de l'abandon de la ressource: -Délégation sur l'abandon de la ressource : date d'abandon, ressource de substitution - Lancer une faisabilité pour l'interconnexion avec Méjannes le Clap et réaliser une convention d'achat d'eau		1B	-	-
St-Christol de Rodières	Forage Toulair	14/04/1999	10/02/2004	7 m³/h et 150 m³/j	Inconnu	à vérifier	63 m³/j	115 m³/j	Oui		Non	Oui	Essai de pompage pour vérifier la capacité de l'ouvrage	18 000,00 €	2	-	-
St-Etienne des Sorts	Forage de la Roque	02/05/2001	03/02/2004	24 m³/h - 350 m³/j	2 pompes en alternance Qmoy = 9 m³/h	Non	121 m³/j	157 m³/j	Oui		Non	Non				Concentration en fer et en manganèse et ammonium - Restriction d'usage en dépit du traitement en place	Priorité 1A : Réaliser une étude comparative sur les scénarii envisageables : réhabilitation du captage et du traitement ou abandon de la ressource au profit d'un interconnexion avec St-Nazaire/Vénéjean Priorité 1B : Engager les travaux suite aux conclusions de l'étude comparative
St-Gervais	Forages de Gourbeson (F1 et F2)	06/05/1991	23/07/1993	40 m³/h - 800 m³/j	Inconnu	à vérifier	190 m³/j	317 m³/j	Oui		Oui	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage	24 000,00 €	3	Température	Investigation réseau et cuve
	Source de Foncirkues	15/04/1985	22/09/1986	70 m³/j	Débit moy = 25 m³/h mais pas de données à l'étiage	Non					Non	Oui	Essai de pompage ou études hydrogéologiques pour vérifier la capacité de l'ouvrage Déclaration de l'UDI avec une désinfection UV (2 ou 3 habitations) auprès de l'ARS	6 000,00 €	3	Température / bactério	
St-Julien de Peyrolas	Puits des Baumasses 1	16/11/2010	12/05/2021	107 m³/h - 1 400 m³/j - 205 000 m³/an (pour Puits + futur forage)	2 pompes Qnominal =28,61 (P1 et P2) Q moy = 30 m³/h	Oui	530 m³/j	774 m³/j	Oui		Non	Non	Mise à jour de la DUP par arrêté modificatif pour déclaration de la deuxième ressource	6 000,00 €	1B	Température	-
St-Laurent de Carnols	Forages de Las Paix	18/04/2001	12/08/2003	20 m³/h et 400 m³/j	1 principale = 18 m³/h 1 secours = 20 m³/h	Oui	144 m³/j	312 m³/j	Oui	2050	Non	Non				Pesticides - Bactério	Priorité 1A : Suivi des polluants Priorité 2 : Mise en place d'un traitement
St-Marcel de Careiret	Forage du Rieutort	31/03/1981	01/10/1985	160 m³/j	-	à vérifier	226 m³/j	352 m³/j	Oui		Non	Non	Mise à jour de la DUP par arrêté modificatif pour mise en conformité des volumes prélevés, dans le cas où l'exploitation serait maintenue	6 000,00 €	2	HS	HS
St-Marcel de Careiret	Forage de Grignan	/	Non (provisoire 2015-2017)	-	-	à vérifier						Non	Procédure complète de déclaration de captage (DUP, Code de l'environnement), dans le cas où l'exploitation serait maintenue	24 000,00 €	2		
St-Marcel de Careiret	Forage du Bousquet	29/12/2017	14/11/2024 (autorisation temporaire)	35 m³/h et 700 m³/j 70 000 m³/an pour la commune de Saint-Marcel-de-Careiret 40 000 m³/an pour la commune de Verfeuil	Inconnu	-					Non	Non	Procédure complète de déclaration de captage (DUP, Code de l'environnement)	24 000,00 €	1A	-	-

(1) Satisfaction DUP (adéquation avec la capacité de pompage / de production avec les volumes autorisés dans DUP) - Oui (capacité supérieure ou égale aux volumes autorisés) / Non (capacité inférieure aux volumes autorisés)



		Données réglementaires			CAPACITE POMPAGE / CAPTAGE	Satisfaction / DUP (1)	Besoins actuels (m³/j)		Satisfaction du besoin actuel	Défictaire projection (année)	Régularisation administrative	Action 2.1 - Etudes et investigations complémentaires (IC)				Problème	Solutions
UDI	Nom de l'ouvrage	Date AHY	Date DUP	Volumes autorisés			Jour moyen	Jour de pointe				Objet d'études ou d'IC	Objet des études	Estimations	Priorité		
St-Michel d'Euzet	Forages Travès (F2 et F3)	01/05/1981 03/2007	15/02/1985	206 m³/j pour Travès et Bonnefille	F2 6 m³/h F3 20 m³/h	Oui	196 m³/j	275 m³/j	Non		Non	Non				Pesticides	Priorité 1A : Maintien actuel de l'interconnexion avec St-Laurent-de-Carnols avec mise en place d'une dilution au droit du réservoir Priorité 2 : Abandon du forage au profit du nouveau forage (étude et réalisation des forage d'essai en cours, mise en service prévisionnelle 2028)
St-Michel d'Euzet	Forage Bonnefille	01/05/1981 03/2007	15/02/1985	206 m³/j pour Travès et Bonnefille	1 pompe - Q= 6 m³/h	Non					Non	Non				Pesticides	
St-Michel d'Euzet	Nouveau Forage	02/06/2022	En cours	-	-	-					Non	Non	Procédure complète de déclaration de captage (DUP, Code de l'environnement), dans le cas où l'exploitation serait maintenue	24 000,00 €	1B	-	
St-Nazaire/Vénéjean	Puits St Georges	12/12/1985	05/10/1987	100.8 m³/h - 1400 m³/j	2 Pompes en alternance P1 = 70 m³/h et P2 = 97,98	Non	695 m³/j	1 000 m³/j	Oui		Non	Non				Pesticides	Priorité 1A : Suivi des polluants
St-Paulet de Caisson	Forages Brugas (F1 et F2)	24/01/1997 28/11/2009	Non pour F2 16/06/1999	40 m³/h et 500 m³/j (F1)	100 m³/h / F1 : 40 m³/h / F2 : 60 m³/h Qmoy = 60 m³/h	Oui	606 m³/j	1 024 m³/j	Oui		Oui	Oui	Régularisation administrative, mise à jour de la DUP pour régulariser le forage F2	48 000,00 €	1B	Température	Investigation réseau et cuve
St-Paulet de Caisson	Puits de Cantarelle (Nord et Sud)	17/04/2000	09/05/2003	60 m³/h et 400 m³/j	Nord : 20 m3/h / Sud : 25 m3/h (en volume horaire) Nord : 20 m3/h / Sud : 40 m3/h (en instantané)	Oui					Non	Oui				Température	Investigation réseau et cuve
St-Pons la Calm	Forage Combe Gazelle (F1 et F2-2023)	Non pour F2 01/05/2003	Non pour F2 20/02/2012	40 m³/h - 275 m³/j - 60 000 m³/an pour forage et puits (ressource principale)	Inconnu	à vérifier	120 m³/j	170 m³/j	à vérifier		Oui	Oui	Mise à jour de la DUP par arrêté modificatif pour mise en conformité du nouveau forage, avec mandat d'un AHY par l'ARS.	8 500,00 €	1A	-	-
St-Pons la Calm	Puits de Bouldouire	01/05/2003	20/02/2012	40 m³/h - 275 m³/j - 60 000 m³/an pour forage et puits (ressource appoint)	-	-					Non	Non				-	Priorité 1B : Recherche des raisons de l'abandon de la recherche et réaliser des analyses pour vérifier la qualité de la ressource pour évaluer une mise en service
Verfeuil	Forage du Bousquet	29/12/2017	14/11/2024	35 m³/h et 700 m³/j 70 000 m³/an pour la commune de Saint-Marcel-de-Careiret	Inconnu	-	262 m³/j	439 m³/j	Oui		Non	Non				-	-
Verfeuil	Forages Soudans (F3 et FE2)	16/03/1998	Non pour FE2 29/12/2003 (que F3)	22,5 m³/h - 540 m³/j (que F3)	Q moy F3 : 10 m3/h FE2 : 5 m3/h	Non					Oui	Oui	Mise à jour de la DUP pour régulariser le forage non déclaré, avec des études hydrogéologiques	48 000,00 €	1B	-	-

(1) Satisfaction DUP (adéquation avec la capacité de pompage / de production avec les volumes autorisés dans DUP) - Oui (capacité supérieure ou égale aux volumes autorisés) / Non (capacité inférieure aux volumes autorisés)

Envoyé en préfecture le 08/10/2026

Reçu en préfecture le 08/10/2026

Publié le 09/10/2026



ID : 030-200034692-20260928-DEL182_2026-DE

UDI	Nom de l'ouvrage	Commune	Secteur	Exploitation	Mise en service	Accès	Appartenance parcelle	PPI clôturé	Prélèvement télé-surveillé	Sonde de niveau	Date AEP	Date DUP	Volumes autorisés	Etat BSI	Etat conduites / organes	Cadastre	Cpt	Désinfection	AB	Info pompe	Détail	Masse d'eau concernée	Basin versant	CAR	ID : 030-200034692-20260928-DEL182_2026-DE			
Aigüeze Ardèche	Puits de l'Ardèche	Aigüeze	Nord	SAUR 2023	1960	CCC	Collectivité	Non	Non	Non	24/07/2003	15/07/2008	20 m³/h - 220 m³/j		Bon	AC 0088 - C	C/2015/NT	CG	200/1993	O		Alluvions de l'Ardèche à la confluence du Rhône	Ardèche	2 pompes en alternance 16,85 et 16,91 m³/h Q moy = 15 m³/h	Action 2.4	Action 2.4		Action 2.4
La Roque sur Cèze	Puits Sèze	La Roque-sur-Cèze	Centre	SAUR	1958	CCP	Collectivité	Non	Oui	Non	18/07/1986	02/02/1993	50 m³/h - 300 m³/j		Bon	0B 0177 - C	D/2018/T	N	/	O		Alluvions de la Cèze	Cèze	2 pompes en alternance P1 = 16m³/h et P2 = 11 à 18 m³/h	1A	Réhabilitation complète		60 000,00 €
Montfaucon	Puits Marin	Montfaucon	Sud	SAUR 2023	1975	CCC	Collectivité	Oui	Non	Non	01/09/2000	09/06/2005	80 m³/h et 700 m³/j			0A 1070 - C	C/2012/NT	CG	100/2021	O		Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	horloge 3heures fonctionnement P1 : 88,63 m³/h P2 : 95 m³/h	1A	Réhabilitation Hydraul		60 000,00 €
St André d'Ollargues - Forage de la Béguide	Forage La Béguide	St André d'Ollargues	Centre	VEDUA	1989	CCP	Collectivité	Oui	Oui	Non	10/10/1990	07/04/1992	5 m³/h - 100 m³/j			0D 0997 - C	C/2018/T	N	N	N		Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze		1A	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
St Etienne des Sorts	Forage de la Roque	St Etienne des Sorts	Centre	SAUR 2023	1975	CCC	Collectivité	Oui	Non	Non	02/05/2001	03/02/2004	24 m³/h - 300 m³/j		Bon	0A 0622 - C	D/2019/NT	N	N	N		Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	2 pompes en alternance Qmoy = 9 m³/h	1A	Création ou Reconstruction		85 000,00 €
Cavillargues	Forage F85	Sabran	Sud	SAUR 2023	1985	CCC	Collectivité	Oui	Non	Non	12/09/2000	16/10/2014	10 m³/h et 100 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	Bon	Bon	0D 0063 - C	C/2017/NT	N	N	N		Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	1 seule pompe Q moy = 5 m³/h Q nominal = 11 m³/h	1A	Réhabilitation Hydraul		5 000,00 €
Carson-St-Alexandre	Puits des Plans	St-Alexandre	Nord	SAUR 2023	1967	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	27/02/1995	17/10/1997	60 m³/h - 1 500 m³/j	Bon	Bon	0B 0545 - C	C/2011/T C/2019/T	CG	300/1994	O		Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	2 pompes en alternance 90 m³/h	1B	Réhabilitation Hydraul		30 000,00 €
Goudargues Moulayre	Forage Moulayre	Goudargues	Centre	VEDUA	1988	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Non	01/06/1992	09/02/1998	10 m³/h - 300 m³/j	Bon	Bon	0E 0132 / 0133 - C	C/2019/T	CG	N	N		Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze		1B	Réhabilitation pompage		55 000,00 €
St André d'Ollargues - Mas Malon	Forage F1 Mas Malon	St André d'Ollargues	Centre	VEDUA	2006	CCC	Collectivité	Non	Oui	Non	01/12/1987	18/03/1994	25m³/h - 50 m³/j (uniquement F1)	Bon	Bon	0B 0721 - C	D/2019/T	N	90/2011	O	2 forages mais 1 abandonné	Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	1 pompe - Q = 6 m³/h	1B	Réhabilitation Hydraul		50 000,00 €
Verfeuil	Forages Soudans (F1 et F2)	Verfeuil	Centre	SAUR 2023	1985 / 2007	CCC	Collectivité	Oui	Non	Oui	35870	29/12/2003 (que F3)	22,5 m³/h - 540 m³/j (que F3)	Bon	Bon	0F 0614 - C	C/1998/NT D/2008/NT	CG	N	N	2 forages	Calcaires urgoniens des garigues du Gard et du Bas-Vivarais dans le BV de la Cèze	Cèze	Q moy F3 : 10 m³/h F2 : 5 m³/h	1B	Réhabilitation pompage		155 000,00 €
Bagnols	Hamelines - 4 puits	Bagnols	Centre	VEDUA	1963	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	01/01/1991	05/05/1994	2 000 000 m³/an pour Puits,F1,F3 de la Croix de Fer et champ captant des Hamelines (2 M : 876 km² - 1 124 000 m³) DUP 1994 : 8 400 m³/j - 350 m³/h	Bon	Bon	AX 0017 - C	20/2018/T	CG	N	N	4 puits	Alluvions de la Cèze	Cèze	F1: 52 m³/h - F3: 110 m³/h - Puits : 100 m³/h	2	Réhabilitation complète		225 000,00 €
Cavillargues	Source Ausique	Sabran	Sud	SAUR 2023	NC	CCC	Collectivité	Oui (mur en pierre)	Non	Non	15/02/2011	16/10/2014	25 m³/h et 300 m³/j - 110 000 m³/an (pour les 4 captages)	Bon	Bon	AX 0064 - C	C/2016/NT	N	/	/		Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	Qmoy = 30 à 40 m³/h	2	Réhabilitation complète		120 000,00 €
Orsan	Forage de Pise	Orsan	Centre	SAUR 2023	1982	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Non	31/01/1983	05/02/1985	450 m³/j - 5,2 l/s pour Pise + Signac	Moyen	Bon							Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	1 seule pompe de 10m³/h	2	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
St-Gervais	Forages de Gourbeson (F1 et F2)	St-Gervais	Centre	SAUR 2023	1998	CCC	Collectivité	Non	Non	Non	06/05/1991	23/07/1993	40 m³/h - 800 m³/j		Bon							Alluvions de la Cèze	Cèze	Inconnu	2	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
St-Nazaire/Vénéjean	Puits St Georges	Vénéjean	Nord	SAUR 2023	NC	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Non	31393	32055	100.8 m³/h - 1400 m³/j	Bon	Bon	AB 0145 - C	C/2018/T	N	500/2005	O		Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	2 Pompes en alternance P1 = 70 m³/h et P2 = 97,98	2	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
St-Paul-et-Caisson	Puits de Cantarelle (Nord et Sud)	St-Paul-et-Caisson	Nord	SAUR 2023	1955 / 1990	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	36633	37750	60 m³/h et 400 m³/j	Bon	Moyen							Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Ardèche	Nord : 20 m³/h / Sud : 25 m³/h (en volume horaire) Nord : 20 m³/h / Sud : 40 m³/h (en instantané)	2	Réhabilitation complète		120 000,00 €
Codolet	Forages Piboulrières	Codolet	Centre	SAUR 2023	1996	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Non	01/07/1996	31/03/1999	5 m³/h - 120 m³/j	Bon	Bon	0B 0195 - C	D/2018/T	CG + UF	N	N		Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	2 pompes Q1 moy = 5 - Qmax = 3,5 m³/h Q2 moy = 5 - Qmax = 4 m³/h	3	Réhabilitation complète		240 000,00 €
Codolet	Forage Plan de l'Eau	Codolet	Centre	SAUR 2023	NC	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	01/10/1991	31/03/1999	15 m³/h - 360 m³/j		Bon	0A 1075 - C	D/2018/T	CG + UF	N	N		Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	1 seule pompe Qmoy = 8 m³/h	3	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
Goudargues Yvénières	Forages Yvénières	Goudargues	Centre	VEDUA	1996	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	08/11/1995	18/10/1996	75 m³/h - 600 m³/j		Moyen	0F 1274 / 0401 - C	D/2021/T	CG	100/2017	N	2 forages	Calcaires urgoniens des garigues du Gard et du Bas-Vivarais dans le BV de la Cèze	Cèze	Un forage sur les deux fonctionnel en raison de la forte turbidité de F1 44 m³/h	3	Réhabilitation Hydraul		5 000,00 €
Maison de l'Eau	Forage F3 Lacan	Laudun	Sud	SAUR	1969	CCP	Collectivité	Oui (Bâc rocheux)	Oui	Oui	26/10/1998	20/11/2006	120 m³/h - 2 400 m³/j Pour F3 Lacan + P2 Cavelet	Bon	Bon	AN 0036 / 0037 - C	C/2011/T	CL + Filtre	N	N		Alluvions de la Cèze	Tave	Capacité de production 6 m³/h - 1 200 m³/j	3	Réhabilitation pompage		55 000,00 €
Maison de l'Eau	Forages de Piboulrières (F4, F5, F6)	Codolet	Sud	SAUR	71, 81, 01	CCP	Collectivité	Oui (Bâc rocheux)	Oui	Oui	26/10/1998	20/11/2006	500 m³/h - 10 000 m³/j		Bon	0B 0542/0586 - C	30/2018/T	CL + Filtre	1000/2017	N	3 forages	Alluvions du Rhône du défilé de Donzère au confluent de la Durance et alluvions de la basse vallée Ardèche	Rhône	Capacité de production 300 m³/h - 6000 m³/j	3	Réhabilitation pompage		55 000,00 €
Maison de l'Eau	Puits P2 Cavelet	Laudun	Sud	SAUR	1969	CCC	Collectivité	Oui	Oui	Oui	26/10/1998	20/11/2006	120 m³/h - 2 400 m³/j Pour F3 Lacan + P2 Cavelet		Bon	AN 0026 - C	D/2018/T	CL + Filtre	N	N		Alluvions de la Cèze	Tave	Capacité de production 35 m³/h - 700 m³/j	3	Réhabilitation pompage		55 000,00 €
Orsan	Source de Signac	Orsan	Centre	SAUR 2023	NC	A pied	Collectivité (à confirmer)	Oui	Oui (au réservoir)	Non	31/01/1983	05/02/1985	450 m³/j - 5,2 l/s pour Pise + Signac	Bon	Bon							Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	Inconnu	3	Réhabilitation Hydraul		35 000,00 €
Sabran - Brugas	Forages de Brugas (F1 et F2)	Sabran	Sud	SAUR 2023	2006 / 2007	CCC	Privé	Oui	Oui	Oui	06/05/2019	27/02/2020	30 m³/h (sur 20h) - 600 m³/j - 130 000 m³ annuel	Bon	Bon	0G 0125 - P	D/2009/T	CG	300/2020	N	2 forages	Formations variées côtes du Rhône rive gardoise	Cèze	1 pompe pour chaque forage Q nominal = 30 m³/h - Q moy = 33 m³/h	3	Réhabilitation Hydraul		20 000,00 €

(1) Satisfaction DUP (adéquation avec la capacité de pompage / de production avec les volumes autorisés dans DUP) - Oui (capacité supérieure ou égale aux volumes autorisés) / Non (capacité inférieure aux volumes autorisés)